

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

_____ / _____ / _____ 2019 г.

Заказчик

ООО



Наименование объекта:

РЕМОНТ УЧАСТКОВ ТЕПЛОТРАССЫ НА ЭСТАКЕ ПРОМЫШЛЕНАЯ ПЛОЩАДКА МПЗ # 1/53/19

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте наружной теплоотрассы необходимо выполнить следующие работы:

№п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1		3	4

Раздел Демонтаж

- 1 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром трубу до: 200 мм шт 0,00
- 2 Разборка покрытия поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной 100 м2 6,000
- 3 Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной 100 м2 6,000
- 4 Демонтаж трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр трубу: 200 мм км 0,00
- 5 Содержание свалки отходов строительства и сноса т 10,00
- 6 Перевозка строительного мусора на расстояние 21 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т т 10,00

Раздел Ремонт опор эстакады

- 7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 грунтов 1-3 100 м3 0,00
- 8 Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 0,00
- 9 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 0,00
- 10 Перевозка грунта из-под зданий и коммуникаций на расстояние 21 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16т м3 0,00
- 11 Водоотлив из траншей 100 м3 0,00
- 12 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 100 м3 0,00
- 13 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перепадения грунта до 5 м группа грунтов 1-3 100 м3 0,00

14	Каркасы арматурные (арматура класса А-I диаметром 12 мм)	т	0,00
15	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00
16	Установка монтажных изделий весом: до 20 кг	т	0,00

Раздел трубопроводы

17	Наземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200 мм	км	0,00
18	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм	м	0,00
19	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 159	шт	0,00
20	Компенсаторы П-образные диаметром труб, мм: 200	шт	0,00
21	Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКП2-16) для воды, пара и нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 200 мм	шт	0,00
22	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 219	шт	0,00

Раздел Защита от коррозии, теплоизоляция

23	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм	1 км	0,60
24	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	6,00
25	Изоляция трубопроводов матами минераловатными: марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75	м3	60,00
26	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 60 мм	м3	60,00
27	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	6,00
28	Покраска поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	100 м2	6,00

От Подрядчика: _____

От Заказчика: _____

