

СМЕТА

Наименование объекта прокладка 2КЛ 0,4 кВ по конструкциям кабелем марки СИП-2 3х150+1х95 от ТП-2 до АВР Заявителя по адресу г. Москва, ш. Энтузиастов д.56 с6						
№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Ед.-изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	СИП-2 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СИЛАНОЛЬНОСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЖГУТ, СКРУЧЕННЫЙ ИЗ ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАЗНЫХ ЖИЛ 3х150. СДЕЛАННЫХ ИЗ АЛЮМИНИЯ И НУЛЕВОЙ НЕСУЩЕЙ ЖИЛЫ 95 ММ2	СИП-2 3х150+1х95	м	541	740,00р.	400 340,00р.
2	Концевая муфта 4ПКВНТП-В-150/240 на сечение жил от 150-240 мм. В.	4ПКВНТП-В-150/240	шт.	4	4 290,00р.	17 160,00р.
3	АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ТРУБА АЦ D=100мм 4 м	ГОСТ	шт.	1	320,00р.	320,00р.
5	Огнезащитная паста ОГРАКС 25 кг		шт.	1	10 000,00р.	10 000,00р.
7	Ремни крепления (хомут пластиковый) 350 мм 100 шт.		шт.	20	300,00р.	6 000,00р.
8	Лоток сетчатый 100х60х3000мм		шт.	40	850,00р.	34 000,00р.
9	Перфопланка кронштейн 32х20х3000мм		шт.	20	682,00р.	13 640,00р.
10	Полка 150 мм		шт.	20	373,00р.	7 460,00р.
11	Винт анкерный крепежный		шт.	100	28,00р.	2 800,00р.
12	Шпилька М8х2000мм		шт.	13	120,00р.	1 560,00р.
13	Гайка М8		шт.	200	3,00р.	600,00р.
14	Шайба М8 шт 100		упак.	4	150,00р.	600,00р.
15	Винт анкерный крепежный М8		шт.	250	6,00р.	1 500,00р.
16	Бандажная лента 19х0,75 СОТ 37 (25м)		м	2	2 812,00р.	5 624,00р.
17	Скрепка бандажная СОТ 36		шт.	46	75,00р.	3 450,00р.
20	Кронштейн SO 253		шт.	30	650,00р.	19 500,00р.
21	Зажим поддерживающий со скобой SO 260		шт.	30	1 250,00р.	37 500,00р.
22	Зажим анкерный SO 251.01		шт.	30	1 650,00р.	49 500,00р.
	Итого по материалам					611 554,00р.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Строительно монтажные работы	Наименование	Ед.-изм.	Кол-во	Цена.	Стоимость
1	Протяжка двух кабельных линий по конструкциям, прокладка в здании по конструкциям в лотке сетчатом, монтаж лотков		м	260	1 900,00р.	494 000,00р.
2	Монтаж концевой муфты		шт.	4	5 500,00р.	22 000,00р.
3	Подъемник		смена	4	13 900,00р.	55 600,00р.
4	Доставка кабеля		шт	1	12 000,00р.	12 000,00р.
5	Лаборатория		шт	2	18 600,00р.	37 200,00р.

6	Бурение отверстий в стене 110мм	шт	6	7 100,00р.	42 600,00р.
7	Исполнительная документация	шт	1	25 000,00р.	25 000,00р.
	Итого по работам с НДС				688 400,00р.
	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ И РАБОТА (с уч. НДС)				1 299 954,00р.

«Утверждаю»


«Согласовано»

Главный инженер

Генеральный Директор

Чумаков А.В.

Нафигов Р.М.



Handwritten signature