Приложение №1 к договору
№ 4/2020-П от 10.07.2020г

Протокол согласования договорной цены

Замена учаска теплотрассы Ду 200 на участке на территории ООО "МПЗ" (стр.25) по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, стр 33

№	Наименование работ (материалов)	Ед.изм	Кол-во	Цена руб.	Сумма, руб.
	МАТЕРИАЛЫ				
1	Скорлупа ППУ LINEWOOL 1000/219/40	м.пог.	42,00	749,00	31458,00
2	Кожух из оцинкованной стали 0,5мм L=1250 мм 159/40	шт.	35,00	867,00	30345,00
3	Труба б\ш горячедеформированная 219х8	м.пог.	42,00	3781,00	158802,00
4	Отвод 159х8 90* ст.20	шт	2,00	1819,00	3638,00
5	Отвод 219х8 90*ст.20	шт	2,00	3010,00	6020,00
6	Отвод ППУ 219	комп.	2,00	695,00	1390,00
7	Отвод из оцинкованной стали 0,5мм 219/40	шт.	2,00	855,00	1710,00
8	Отвод ППУ 159	комп.	2,00	568,00	1136,00
9	Отвод из оцинкованной стали 0,5мм 159/40	шт.	2,00	685,00	1370,00
10	Швеллер	м	4,00	1520,00	6080,00
11	Электроды ОК 46.00	кг.	5,00	256,00	1280,00
12	Грунтовка для трубопроводов ГФ-21	кг.	36,00	90,00	3240,00
13	Крепежные элементы	кг.	2,00	600,00	1200,00
14	Скотч изолировочный	шт	1,00	1250,00	1250,00
15	Прочее (валики, кисти, перчатки и т.д.)	шт	1,00	5000,00	5000,00
16	Транспортные расходы	машин	2,00	12500,00	25000,00
	Итого материалы				**278919,00**

1	Демонтаж изоляции Ду219 и Ду 159 на высоте более 2.5м	м.пог.	44,00	520,00	22880,00
2	Демонтаж трубы Ду219 на высоте более 2.5м	м.пог.	42,00	850,00	35700,00
3	Монтаж трубы Ду 219 на высоте более 2.5м	м.пог.	42,00	2000,00	84000,00
4	Изготовление и монтаж скользящих опор	шт	8,00	400,00	3200,00
5	Монтаж теплоизоляции с кожухом Ду219 и Ду 159 на высоте более 2.5м	м.пог.	44,00	1500,00	66000,00
6	Вывоз мусора	машин	1,00	10000,00	10000,00
7	Окраска трубопроводов грунтовкой (два слоя)	м.пог.	44,00	320,00	14080,00

№	Наименование работ (материалов)	Ед.изм	Кол-во	Цена руб.	Сумма, руб.
8	Аренда спецтехники	смена	8,00	15000,00	120000,00
9	Гидроиспытания	шт	1,00	15000,00	15000,00
	Итого работы				**370860,00**
	ИТОГО				**649779,00**

ЗАКАЗЧИК
ООО«МПЗ»

Главный инженер Чумаков А.В.

М.П.

ПОДРЯДЧИК
ООО«Монтажтехэнерго»

Генеральный директор Ткаченко И.В.

М.П.