



Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроТехнические Решения"
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Отдел продаж



8-4872-74-00-94



8-910-167-09-18

info@etsol.ru

Наш сайт: etsol.ru

Юридический адрес: Россия, 300012, г.Тула, ул.Рязанская, д.38

ИНН 7107522997 / КПП 710701001 / ОГРН 1107154012855

ОКПО 64697056 / ОКАТО 70401380000

Р/С 40702810666000000624 Отделение №8604 СБЕРБАНКА России г.Тула

БИК 047003608 / К/С 30101810300000000608

Адрес производства: Тульская область, г.Щёкино, ул.Декабристов, д.45 стр.И

Счет №ЭТР00000823 от 1 июля 2021 г.

Платательщик: ООО "Московский Прожекторный Завод", ИНН 7720827686, КПП 772001001					
на исх. № не указан			Предварительная заявка:		
ОБЪЕКТ:			По опросным листам: не указан		
Цвет оборудования:			Цвет КТП:		
№ п/п	Наименование	Цена (без НДС)	Кол-во	Ед.	Сумма (без НДС)
1	КТПН-630/10/0.4-У1 (к/к) п	722 002,09	1	шт	722 002,09
	Подстанция проходного исполнения в металлическом корпусе. С кабельным вводом ВН, кабельным выводом НН. - Габарит: 4000х2480х2800мм. Отсек РУВН: - КСО393-041040У3 (ВНА 10/630 -1шт., ПТ-10-80А -3шт.) -1шт., - КСО393-031060У3 (ВНА 10/630 -1шт.) -3шт., - Комплект сборных шин АД31Т 5х50., - Освещение. Отсек Тр: - Место под ТМГ 630/10/0,4 -1шт., - Присоединение к УВН кабельными перемычками (входит в комплект поставки) - Присоединение к РУНН шиной АД31Т 10х60 (входит в комплект поставки) - Естественная система вентиляции трансформаторного отсека., - Освещение. Отсек РУНН: - РЕ 19-41 1000А -1шт., - Трансформатор тока ТТЕ-60-1000/5А класс точности 0,5 -3шт., - Трансформатор тока ТТЕ-60-1000/5А класс точности 0,5S -3шт., - Приборы контроля., - Меркурий 230 ART-03 P QRSIDN -1шт., - ВА57Ф35-340010-250А -8шт., - ЯВСН (сх. Завода-изготовителя) -1шт., - Блок БАУО (сх. Завода-изготовителя) -1шт., - Освещение. Завод-изготовитель оставляет за собой право изменения комплектующих на аналогичные из-за отсутствия данного товара у поставщика, больших сроков поставки, а также снятия с производства.				
2	ТМГ 630/10/0,4 D/Y	288 231,67	1	шт	288 231,67
Вся продукция сертифицирована.			Итого без НДС:		1 010 233,76
Гарантия - 2 года с момента ввода в эксплуатацию или 2,5 года с момента продажи			НДС:		202 046,75
			Итого с НДС:		1 212 280,51
Всего к оплате:		Один миллион двести двенадцать тысяч двести восемьдесят рублей 51 копейка			

1. Счет действителен в течение 7 календарных дней.

2. Для изготовления оборудования необходимо согласование опросных листов.

3. Порядок оплаты: Предоплата - 50%, остальные 50% - по факту уведомления о готовности оборудования к отгрузке. Просим Вас сообщить об оплате.

4. Срок изготовления 30 рабочих дней с момента подписания договора поставки оборудования.

5. Доставка осуществляется силами Поставщика до объекта Заказчика: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, стр.11.

Вид транспорта - Автомобильный.

Страхование груза не производится.

6. При наличии проекта у Покупателя на данное оборудование и не предоставление электротехнической части проекта, необходимой для изготовления данного оборудования, в течение 5-ти дней после подписания настоящего счета или совершения предоплаты, Поставщик (ООО "ЭТР") оставляет за собой право изготовить оборудование с учетом данных, указанных в заявке и опросных листах по собственным схемам и конструктивным решениям.

