

№87 от 08.06.2022 г.

Коммерческое предложение

Расчёт стоимости аварийно-восстановительного ремонта ячеек № 26,27 ТП-2 (стр.16)
ООО "МПЗ", по адресу: г. Москва. ш. Энтузиастов, д.56, стр.33

№ п/п	Вид работ яч-ка № 26	Кол-во	Стоимость
1	Ремонт масляного выключателя ВМГ-133 (чистка,переборка , замена прокладок, покраска, замена масла)	3	76000,00
2	Очистка от копоти и гари. Покраска ячейки	1	10000,00
3	Замена проходного изолятора	1	5000,00
4	Пуско-наладочные работы	1	7500,00
5	Замена трансформаторов тока	1	70000,00
6	Замена шин от линейного разъединителя к трансформаторам тока	1	15000,00
7	Ремонт линейного разъединителя	1	25000,00
8	Опробование выключателя ВМГ-133	1	2500,00
9	Высоковольтные испытания ячейки 10 кВ	1	16000,00
Итого:			227000,00

№ п/п	Вид работ яч-ка № 27	Кол-во	Стоимость
1	Замена муфт 3х240	2	74500,00
2	Ограничитель Пере Напряжения ,ОПН замена	3	30000,00
3	Очистка от копоти и гари. Покраска ячейки	1	5000,00
4	Смазка и регулировка подвижных контактов ЛР	1	1500,00
Итого:			111000,00

№ п/п	Материалы :	Кол-во	Стоимость
1	Краска	20	6000
2	ОПН	3	15000
3	Проходной изолятор	1	4500
4	Подвижные контакты	3	7500
5	Смазка высоковольтная	1	500
6	Бензин	5	1500
7	Ветошь	5	500
8	Шины медные	1	2500
9	ТПЛ-10 (трансформатор тока)	2	88000
10	Шина алюминиевая	1	1500

11	Болты, метизы, гайки	1	1300
12	Масло трансформаторное	10	2700
13	Муфта концевая	2	17000
Итого:			148500
Всего:			486500

НДС не предусмотрен в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Генеральный директор



Земляков А. И.